

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.96-004 บ้านวังโรงน้อย-บ้านลำบ้านใหม่ (ช่วงบ้านวังโรงน้อย ม.4-บ้านซับใต้ ม.7)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	625,632.68	1.3624	852,345.54	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	625,632.68		852,345.54	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			852,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ความยาว 0.210 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 676.19 บาท

เห็นชอบ.....

(นายพลชเวชย์ โชติสฤติธนากุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

อนุมัติ.....

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายก อบต.กฤษณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมจิตร เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางดาราร ใจดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.....กรรมการฯ

(สุวัณณีย์ เรืองจันทิก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.96-004 บ้านวังโรงน้อย-บ้านลำบ้านใหม่ (ช่วงบ้านวังโรงน้อย ม.4-บ้านขับได้ ม.7) ตำบลกฤษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยาว 0.210 กม. ผิวกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร
ช่วง กม. 0+115 ถึง กม. 0+195 ช่วงที่ 2 กม. 0+860 ถึง กม. 0+990

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานขุดตัดปรับเกลี่ยแต่งพื้นเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,260	6.45	8,131.20	1.3624	8.79	11,075.40	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	18.90	499.37	9,438.00	1.3624	680.33	12,858.24	
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม	63.00	643.51	40,541.13	1.3624	876.71	55,232.73	
	- งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,260	373.20	470,232.00	1.3624	508.44	640,634.40	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1. Expansion Joint	ม.	20.00	211.26	4,225.20	1.3624	287.82	5,756.40	
	2. Contraction Joint	ม.	352	160.83	56,531.75	1.3624	219.11	77,017.17	
	3. Longitudinal Joint	ม.	210	72.54	15,233.40	1.3624	98.82	20,752.20	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน	15	1,420.00	21,300.00	1.3624	1,934.60	29,019.00	
6	งานป้ายแนะนำและป้ายจราจร								
	- ป้ายแบบ ต.6	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายแบบ ต.12	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายแบบ ต.13	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายแบบ ต.75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายแบบ น.4	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้าย								
	- ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				625,632.68			852,345.54	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1)				625,632.68			852,345.54	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(แปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			852,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมจิตร เนาวรัตน์)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางดาราร ใจดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.....กรรมการฯ

(สุวิลักษณ์ เรืองจินต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน